

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำหนองแ้ง หมู่ที่ ๘
๒. ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ เมตร พร้อมบ่อพัก ๒๖ บ่อ ยาวรวม ๔๖๖ เมตร) พร้อมป้ายนอกโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์กำหนด จำนวน ๑ โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๔๒๖,๘๑๐.๒๑ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ.ปร.๖
 - ๖.๒ แบบ.ปร.๕ก
 - ๖.๓ แบบ.ปร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภชัย นาคุดม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิทยา ชาปุ)
นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)....จำเอน.....กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

(ธวัชชัย ธีรสร)
เจ้าพนักงานธุรการ

ใบสรุปกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

แบบ ประ.๖

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำหนองแ้ง หมู่ที่ ๘ บ้านนาสิงห์ บ้านนาสิงห์ ตำบลนาสิงห์ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ (รายละเอียดโครงการ วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๑ เมตร พร้อมบ่อพัก ๒๖ บ่อ ยาวรวม ๔๖๖ เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์

แบบ ประ.๔ และแบบ ประ.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๔ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อ ๓๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานวางท่อ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร	๑,๑๖๒,๒๕๐.๗๑	
๒	งานบ่อพักน้ำ	๑๐๐,๙๗๗.๙๐	
๓	งานฝาบ่อพักน้ำ	๕๗,๖๗๘.๕๔	
๔	งานปากทางเข้า-ออกน้ำแบบไม่มีประตูระบายทดน้ำ	๓๒,๖๙๗.๓๙	
๕	งานปากทางเข้า-ออกน้ำ แบบมีประตูระบายทดน้ำ	๓๓,๐๗๔.๖๒	
๖	งานติดตั้งประตูระบายทดน้ำทางน้ำเข้า	๓๔,๑๓๑.๑๓	
๗	งานตัดรื้อและเทถนน คสล.	๕,๙๙๙.๙๒	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑,๔๒๖,๘๑๐.๒๑	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบในราคา


๑,๔๒๖,๘๑๐.๒๑ บาท

(หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)


และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ผ่าน...... กรรมการและเลขานุการ

(อวิชชัย ธีรสร) เจ้าพนักงานธุรการ

ผ่าน...... กรรมการ

(นายวิทยา ชาญ) นักพัฒนาชุมชน

เห็นชอบ...... ประธานคณะกรรมการ

(นายศุภชัย นาอุดม) ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบสรุปกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

แบบ ปร.๕ ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำหนองแม่ หมู่ที่ ๘ บ้านนาสิงห์ บ้านนาสิงห์ ตำบลนาสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์
อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ (รายละเอียดโครงการ วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ เมตร พร้อมบ่อดัก ๒๖ บ่อ
ยาวรวม ๔๖๖ เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๓ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อ ๓๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานวางท่อ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร	890,204.28	๑.๓๐๕๖	๑,๑๖๒,๒๕๐.๗๑	
๒	งานบ่อดักน้ำ	๗๗,๓๔๒.๑๔	๑.๓๐๕๖	๑๐๐,๙๗๗.๙๐	
๓	งานฝาบ่อดักน้ำ	๔๔,๑๗๗.๘๐	๑.๓๐๕๖	๕๗,๖๗๘.๕๔	
๔	งานปากทางเข้า-ออกน้ำแบบไม่มีประตูละบายท่อน้ำ	๒๕,๐๔๓.๙๖	๑.๓๐๕๖	๓๒,๖๙๗.๓๙	
๕	งานปากทางเข้า-ออกน้ำ แบบมีประตูละบายท่อน้ำ	๒๕,๓๓๒.๘๙	๑.๓๐๕๖	๓๓,๐๗๔.๖๒	
๖	งานติดตั้งประตูละบายท่อน้ำทางน้ำเข้า	๒๖,๑๔๒.๑๐	๑.๓๐๕๖	๓๔,๑๓๑.๑๓	
๗	งานตัดท่อและเทถนน คสล.	๔,๕๙๕.๕๓	๑.๓๐๕๖	๕,๙๙๙.๙๒	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๑,๔๒๖,๘๑๐.๒๑	
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๕.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....๗.....%				

(หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

๑,๔๒๖,๘๑๐.๒๑

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบในราคา

๑,๔๒๖,๘๑๐.๒๑ บาท

(หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) และให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ผ่าน..จำเอก..... กรรมการและเลขานุการ

(ธวัชชัย ธีรธ)

เจ้าพนักงานธุรการ

ผ่าน..... กรรมการ

(นายวิทยา ชาญ)

นักพัฒนาชุมชน

เห็นชอบ..... ประธานคณะกรรมการ

(นายสุภชัย นาอุดม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณราคากลางก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำหนองแม่ หมู่ที่ 8 บ้านนาสิงห์ ตำบลนาสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอสว่างวีระ จังหวัดบึงกาฬ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ รายละเอียดโครงการ วางท่อ คลส. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร พร้อมบ่อพัก 26 บ่อ ยาวรวม 466 เมตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/3

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อ คลส. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร								
	1.1 งานวางท่อ	1.00	งานเหมา	8885.91	8,885.91	-	-	8,885.91	ใช้ค่าเข้าเครื่องจักรรถบรรทุกดินกับค่าแรงคนขับ
	1.2 ขุดดินแล้วถมคืน	908.70	ลบ.ม.	-	-	99.00	89,961.30	89,961.30	
	1.3 ทนทรายถมบรองพื้น	30.29	ลบ.ม.	280.37	8,492.41	99.00	2,998.71	11,491.12	ผู้รับจ้างต้องนำวัสดุประเภทวัสดุหรือ
	1.4 คอนกรีตหยาบรองพื้น	30.29	ลบ.ม.	1,682.24	50,955.05	398.00	12,055.42	63,010.47	ครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุ
	1.5 ท่อ คลส. Ø 1 เมตร (อัดแรงชั้น 3)	451.00	ฟุต	1,222.67	551,424.17	366.81	165,431.31	716,855.48	ที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้น้ำมันน้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง
2	งานบ่อพักน้ำ	26.00	บ่อ						ทั้งหมด และผู้รับจ้างต้องนำวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และผู้รับจ้างต้องนำวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
	2.1 คอนกรีตปอร์ตแลนด์ 1:2:4	18.00	ลบ.ม.	1,869.16	33,644.88	306.00	5,508.00	39,152.88	
	2.2 เหล็ก RB Ø 9 มม.	429.25	กก.	23.50	10,087.38	3.30	1,416.53	11,503.90	
	2.3 เหล็ก RB Ø 6 มม.	222.00	กก.	25.94	5,758.68	4.10	910.20	6,668.88	
	2.4 เหล็กฉาก 2 นิ้ว 4 มม.	37.00	เส้น	528.04	19,537.48	-	-	19,537.48	
	2.5 ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	47.90	479.00	-	-	479.00	
3	งานฝายบ่อพักน้ำ	78.00	ฝาย						
	3.1 เหล็ก RB Ø 9 มม.	636.00	กก.	23.50	14,946.00	3.30	2,098.80	17,044.80	
	3.2 คอนกรีตปอร์ตแลนด์ 1:2:4	4.00	ลบ.ม.	1,869.16	7,476.64	306.00	1,224.00	8,700.64	
	3.3 เหล็กฉาก 2 นิ้ว 4 มม.	34.00	เส้น	528.04	17,953.36	-	-	17,953.36	
	3.4 ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	47.90	479.00	-	-	479.00	
4	งานปากทางเข้า-ออกถนนแบบไม่มีประตูละบายท่อน้ำ	4.00	แห่ง						
	4.1 เหล็ก DB 12 มม.	497.28	กก.	20.64	10,263.86	3.30	1,641.02	11,904.88	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								1,023,629.10	

ลงชื่อ จ่าเอก

(อรรถชัย ธีรกุล)
เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ

(นายวิฑิตา ขาญ)
นักพัฒนาชุมชน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุกัญญา นาคอมน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ใบประมาณราคากลางก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/3

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำหนองแม่ หมู่ที่ 8 บ้านนาลิ่งห์ ตำบลนาลิ่งห์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาลิ่งห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.นาลิ่งห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ รายละเอียดโครงการ วางท่อ คลส. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร พร้อมบ่อพัก 26 บ่อ ยาวรวม 466 เมตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.2	ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	47.9	479.00	-	-	479.00	
4.3	คอนกรีต 1:2:4 (ท.2)	4.00	ลบ.ม.	1,869.16	7,476.64	306.00	1,224	8,700.64	ผู้รับจ้างต้องให้วัสดุประเภทวัสดุหรือ
4.4	ไม้แบบ	25.80	ตร.ม.	-	-	133.00	3,431.4	3,431.40	ครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุ
4.5	เหล็กฉาก 2 นิ้ว 4 มม.	1.00	เส้น	528.04	528.04	-	-	528.04	ที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้น้อยกว่า
5	งานปากทางเข้าออกน้ำ แบบมีประตูละบายทดน้ำ								ร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง
5.1	เหล็ก DB 12 มม.	124.32	กก.	20.64	2,565.96	3.30	410.26	2,976.22	ทั้งหมด และผู้รับจ้างต้องให้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
5.2	คอนกรีต 1:2:4	1.00	ลบ.ม.	1,869.16	1,869.16	306.00	306.00	2,175.16	ไม่ประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
5.3	ไม้แบบ	6.45	ตร.ม.	-	-	133.00	857.85	857.85	ปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมด
5.4	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	47.90	95.80	-	-	95.80	
5.5	เหล็กแผ่น ขนาด 4*8 ฟุต ทน 9 มม.	1.00	แผ่น	6,672.90	6,672.90	2,001.87	2,001.87	8,674.77	
5.6	เหล็กพลา ขนาด 1/4 นิ้ว หรือ 3/2 มม. กลึงเกลียวแบบปกติ	1.00	ท่อน	2,803.74	2,803.74	841.11	841.11	3,644.85	
5.7	เหล็กฉาก L 100x100x10 มม.	1.50	เส้น	2,421.40	3,632.10	726.42	1,089.63	4,721.73	
5.8	เครื่องยกแบบพวงมลัยขนาด 250 กก. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	1,681.94	1,681.94	504.57	504.57	2,186.51	
6	งานติดตั้งประตูละบายทดน้ำทางน้ำเข้า	2.00	จุด						
6.1	แผ่นเหล็ก ขนาด 4*8 ฟุต ทน 9 มม.	1.00	แผ่น	6,672.90	6,672.90	2,001.87	2,001.87	8,674.77	
6.2	เหล็กพลา ขนาด 1/4 นิ้ว หรือ 3/2 มม. กลึงเกลียวแบบปกติ	1.00	ท่อน	2,803.74	2,803.74	841.11	841.11	3,644.85	
6.3	เหล็กฉาก L 100x100x10 มม.	3.00	เส้น	2,421.40	7,270.20	726.42	2,179.26	9,449.46	
6.4	เครื่องยกแบบพวงมลัยขนาด 250 กก. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	2.00	ชุด	1,681.94	3,363.88	504.57	1,009.14	4,373.02	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								64,614.07	

ลงชื่อ จำเอก
(อัฐชัย รังรส)
เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ

(นายวิฑูรย์ ชานู)
นักพัฒนาชุมชน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุกัญญา นาคูตม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

အပူပူ ပုံစံ ၄.၄ မြေအောက် ၃/၃

အပူပူ ပုံစံ ၄.၄ မြေပုံ ၃/၃

အပူပူ ပုံစံ ၄.၄ မြေပုံ ၃/၃

အပူပူ ပုံစံ ၄.၄ မြေအောက် ၃/၃

[illegible]